KNOOPKRUID
WATERPEPER
PLUIMGIERST
GAFFEL
KRANSAKKER
RINGBAAN NOORD
RINGBAAN NOORD
MOLENAKKERDREEF
KORENMOLEN
POLDERMOLEN
TRAFO
BOMENLAAN
KNOOPKRUID (Ai'I')
AANPLANTEN CONFORM
LAARVELD FASE 2
FIETSBRUG
LAARVELD FASE 2
WERK
Ai'L'
Ap'RR'
Ap'FG'
Ar'RS'
Tc'G'
Ls'W'
U'C'
Te'P'
Ac'RS'
Lt
Ag'I'
Td
Qr'F'
Sa'C'
Pd'H'
Md'J'
Md'E'
Pd'M'
Md'R'
Pa'U'
Pa'V'
Pc'S'
Pc'G'
Ps'A'
Ac
Pa
Lt'F'
U'C'
1x–Mg
2x–Ee
2x–Ai
3x–Vo
3x–Ai
3x–Mg
OB: ScH
110 m2
440 st.
OB: ScH
180 m2
720 st.
OB: ScH
250 m2
1000 st.
OB: ScH
165 m2
660 st.
OB: ScH
440 m2
1760 st.

▨ AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN (HOUTWALLEN)
(VOOR SOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

⊙ AAN TE PLANTEN SOLITAIRE HEESTERS
IN HOUTWALLEN EN SIERPLANTSOEN
(VOOR SOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

▨ AAN TE PLANTEN BOSPLANTSOEN:

SOORT:	MAAT	PERC%
– ACER PSEUDOPLATANUS (GEWONE ESDOORN)	100–125	5%
– CORNUS SANGUINEA (RODE KORNOELJE)	60–80	25%
– CORYLUS AVELLANA (GEWONE HAZELAAR)	60–80	8%
– CRATAEGUS MONOGYNA (MEIDOORN)	60–80	25%
– GEWONE LIGUSTER (LIGUSTRUM VULGARE)	60–80	20%
– ZOETE KERS (PRUNUS AVIUM)	100–125	5%
– ZOMER EIK (QUERCUS ROBUR)	100–125	5%
– GEWONE VLIER (SAMBUCUS NIGRA)	60–80	2%
– GEWONE LIJSTERBES (SORBUS AUCUPARIA)	100–125	5%

PLANTVERBAND 1,00 X 1,00 m, BOOMVORMERS DIENEN ALS SOLITAIR IN HET MIDDEN VAN DE GROENGORDEL TE WORDEN AANGEPLANT EN STRUIKVORMERS IN GROEPEN VAN 3 ST. AAN DE RANDEN.

▨ IN TE ZAAIEN BERM/BLOEMENMENGSEL (DOOR DERDEN)
REEDS AANGEBRACHT MIDDELS HYDROSEEDING

▨ IN TE ZAAIEN BERM/BLOEMENMENGSEL:
SOORT MENGSEL 1. Bloemrijk Graslandmengsel M1 – 0,2 kg/are
2. Akkerbloemenmengsel A6 – 0,02 kg/are

▨ IN TE ZAAIEN GAZON:
Bar Power RPR – 3,0 KG/ARE

▨ IN TE ZAAIEN GAZON/KLAVERMENGSEL:
SOORT MENGSEL 1. Bar Power RPR – 2,8 KG/ARE
2. Turf Clover – 0,2 KG/ARE

▨ AAN TE PLANTEN BLOEMBOLLEN IN GAZON

▨ AAN TE PLANTEN HAAG,
Acer campestre, maat 80–100, 3–rijig, 15 st/m

● AAN TE PLANTEN HOOGSTAM BOMEN (STRAAT–LAANBOMEN)
MAAT: 18–20 cm, 3x VERPLANT INCL. DRAADKLUIT
(VOOR BOOMSOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

● AAN TE PLANTEN HOOGSTAM BOMEN (SOLITAIRE)
MAAT: 20–25 cm, 3x VERPLANT INCL. DRAADKLUIT
(VOOR BOOMSOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

● AAN TE PLANTEN HOOGSTAM BOMEN (SOLITAIRE)
MAAT: 18–20 cm, 3x VERPLANT INCL. DRAADKLUIT
(VOOR BOOMSOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

● AAN TE PLANTEN BETAKTE BOMEN (SOLITAIRE)
MAAT: 18–20 cm, 3x VERPLANT INCL. DRAADKLUIT
(VOOR BOOMSOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

● AAN TE PLANTEN MEERSTAMMIGE BOMEN
MAAT: 250/300 cm, 3x VERPLANT INCL. DRAADKLUIT
(VOOR BOOMSOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

● AAN TE PLANTEN FRUITBOMEN
MAAT: OUDE BOMEN 200–250, 3x VERPLANT INCL. DRAADKLUIT
(VOOR BOOMSOORTEN ZIE PLANTSOENLIJST)

● AAN TE PLANTEN BOMEN IN GREPPELS
DIVERSE MATEN EN SOORTEN (ZIE PLANTSOENLIJST)

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project : FIETSBRUG LAARVELD
opdrachtgever : GEMEENTE WEERT
onderdeel : BEPLANTINGSPLAN

21.068
blad PB.01

getekend : LB
schaal : 1:500
datum : 12–08–2021
gewijzigd : 17–09–2021 27–10–2021
CAD–bestand : G:\2021\21.068 – Beplanting fietsburg Laarveld\02. Bestekstekeningen\2. DB–3 – projectnr. 21.068\21.068 – B – BEPLANTING (LB).dwg

• Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep-heggen.nl e–mail: info@plangroep-heggen.nl